

工事数量総括表

R4年度 松江市漁業集落排水処理施設 手結処理区機能保全施設整備工事（第4期）

費目・工種	数量	単位	単価	金額	摘要
電気設備工事					
1. 機器費					
汚水処理制御盤 銅板製 屋内自立型(2面1体) 1600W×500D×	1	面			
計装盤 銅板製 屋内自立型 800W×500D×1900H	1	面			
放流流量計 潜水型 φ50×2本(内ダミー管1本)	1	台			
流量記録計 ペーパーレス	1	台			
遠隔監視装置 デジタル:36点以上,アナログ・パルス:各1点以上	1	台			
LTEアクセスVoIPルーター	1	台			
2. 直接工事費					
1) 材料費					
耐衝撃性硬質ビニル電線管 HIVE22 露出	11.7	m			
同上付属材料費		%			
絶縁電線 2sq	28.2	m			
同上付属材料費		%			
ブルボックス PB.4 VE(WP) 200×200×200	1.0	個			
流量計取付板	1.0	式			
3) 複合工費	1	式			
ルータ設定作業 (VPN機場端末設定)	1	回線			
ルータ設定作業 (データセンター:ネットワーク接続設定)	1	回線			
SIMカード発行登録 通信回線	1	回線			
1. 準備費 (共通仮設費(積み上げ分))	1	式			
現場発生品処分運搬費 産廃	1	回			
機器・配管処分 産廃	0.796	t			