

# 見 積 参 考 資 料

業 務 名 R4年度 国道9号横断推進詳細設計に伴う測量・地質  
調査業務委託

道 川 港 名

業 務 場 所 松江市雑賀町外

記 事

「見積参考資料」、「積算用参考図」は、積算数量及び任意仮設の積算  
内容を示したもので、これらの資料は「設計図書」とはならない。

# 総括情報表

事務所名 設計書区分 変更回数 道河川名 適用単価 適用単価地区 単価適用年月日  諸経費体系 設計書名	上水道 実施設計書 当初  0  実施単価 松江B 0-04.06.01(0)  業務(H27.10-) R4年度 国道9号横断推進詳細設計に伴う測量・地質調査業務委託	
	当 世 代	前 世 代
発注区分 電子計算機使用料自動計上 測量業務の成果品作成区分	41 一般 01 自動計上する 01 自動計上する	



# 工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現地測量 測量面積0.003km <sup>2</sup> 市街地乙/平地 縮尺 1/200						
	1		式			施工 第0-0002号表
直接測量費(直接経費・成果検定費以外)計			式			
電子成果品作成費						
直接経費・成果検定費計						
直接測量費計						
諸経費						
諸経費等計						
業務価格						
消費税及地方 消費税相当額						



# 工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
地質調査業務費						
一般調査						
一般調査						
機械ボーリング						
土質ボーリング						
土質ボーリング(オールコアボーリング) 孔径 φ66mm 粘性土・シルト	6		m			施工 第0-0003号表
土質ボーリング(オールコアボーリング) 孔径 φ66mm 砂・砂質土	18		m			施工 第0-0004号表
土質ボーリング(オールコアボーリング) 孔径 φ66mm 礫混じり土砂	24		m			施工 第0-0005号表
サンプリング						

# 工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シンウォールサンプリング					
		試料			
固定ピストン式シンウォールサンプラー					
	6	本			施工 第0-0006号表
サウンディング及び原位置試験					
標準貫入試験					
		回			
標準貫入試験 粘性土・シルト					
	6	回			施工 第0-0007号表
標準貫入試験 砂・砂質土					
	18	回			施工 第0-0008号表
標準貫入試験 礫混じり土砂					
	24	回			施工 第0-0009号表
現場透水試験					
		回			
現場透水試験 ケーシング法 GL-10m以内					
	6	回			施工 第0-0010号表

# 工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
土質試験 (室内)										
物理試験										
				式						
土粒子の密度試験 3個/試料										
		6		試料						
土の含水比試験 3個/試料										
		6		試料						
土の密粒度試験 沈殿分析										
		6		試料						
土の密粒度試験 ふるい分析 試料0.5kg以下										
		6		試料						
土の液性限界試験 4~6点/試料										
		6		試料						
土の塑性限界試験 3個/試料										
		6		試料						
土の湿潤密度試験 3個/試料 A法 (寸法測定法)										
		6		試料						



# 工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
力学試験			式			
土の一軸圧縮試験 2供試体/試料	6		試料			
解析等調査（ボーリング調査等）						
資料整理とりまとめ			式			
資料整理とりまとめ(直接人件費)直接調査費 土質ボーリング6本 岩盤ボーリング0本	1		業務			施工 第0-0011号表
断面図等の作成			式			
断面図等の作成(直接人件費)直接調査費 土質ボーリング6本 岩盤ボーリング0本	1		業務			施工 第0-0012号表
直接調査費(直接経費以外)計			式			
安全費						

# 工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
安全費					
環境保全 仮囲い		式			
	6	箇所			施工 第0-0013号表
交通誘導警備員A					
	6	人			
交通誘導警備員B					
	24	人			
運搬費					
運搬費（資機材運搬）					
		t			
資機材運搬					
	6	日			施工 第0-0014号表
準備費					
準備費（地質調査）					
		式			

# 工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
準備及び跡片付け					施工 第0-0015号表
	1	業務			
調査孔閉塞					施工 第0-0016号表
	6	箇所			
仮設費					
仮設費					
		式			
平坦足場 板材足場(高さ0.3m以下) Br深度50m以下					施工 第0-0017号表
	6	箇所			
給水費(ポンプ運転) 20m以上150m以下					施工 第0-0018号表
	6	箇所			
施工管理費					
直接経費・間接調査費計					
直接調査費・間接調査費計					

# 工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
諸経費						
諸経費等計						
業務価格						
消費税及地方 消費税相当額						
業務委託費						
業務価格計						
消費税及地方 消費税相当額						
業務委託費計						

1 式

# 施工内訳表

施工 第0-0001号表

頁 C-0012

[名称] 4級基準点測量					1 点 当り
[規格1] 新点35点 永久標識設置なし・伐採なし			[規格2]		
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
測量技師 (外業)		人			外業
測量技師補 (外業)		人			外業
測量助手 (外業)		人			外業
測量主任技師		人			内業
測量技師		人			内業
測量技師補		人			内業
測量助手		人			内業
直接人件費計					
機械経費		%			直接人件費×率
材料費		%			直接人件費×率
通信運搬費等		%			直接人件費×率









































