# 賃金等の変動に対する 工事請負契約書第26条第6項(インフレスライド条項) 運用マニュアル(暫定版)

令和6年3月

松江市上下水道局

#### はじめに

本資料は、工事請負契約書第 26 条第 6 項のインフレスライド条項について、令和 6 年 4 月 1 日付 松水総第 188 号「公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置等について」(以下「本通知」という。) に関するスライド額の算定方法や発注者及び受注者間における協議等についての運用の考え方を整理したものである。

本資料において、出来形数量の確認や残工事量の算出等において疑義が生じた場合は、総務課契約 管財係と必要に応じ相談等を行い、円滑な執行に努められたい。

#### 1. 適用対象工事

- (1) 契約書第26条第6項の請求は、2. (3) に定める残工期が2. (2) に定める基準日から2ヶ月以上あること。
- (2) 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、基準日以降の残工事量に対する資材や労務単価等の変更がなされた時とする。

#### ・全体スライド、単品スライド及びインフレスライドの違い

項目		全体スライド	単品スライド	インフレスライド
		(契約書第26条第1項から	(契約書第 26 条第 5 項)	   (契約書第 26 条第 6 項)
		第4項)		
適用	対象	工期が12ヶ月を超える工事	すべての工事	すべての工事
工事		但し、基準日以降、残工期が		但し、基準日以降、残工期が
		2ヶ月以上ある工事		2ヶ月以上ある工事
		(比較的大規模な長期工		(本通知発出日時点で継続
		事)		中の工事及び新規契約工
				事)
請	対	請負契約締結の日から12ヶ	部分払いを行った出来形部	基準日以降の残工事量に対
負	象	月経過した基準日以降の残	分を除く全ての資材(鋼材	する資材、労務単価等
額		工事量に対する資材、労務	類、燃料油類等)	
変		単価等		
更				
0				
方	受	残工事費の 1.5%	対象工事費の 1.0%	残工事費の 1.0%
法	発		(但し、全体スライド又は	(30条「天災不可抗力条項」
	注		インフレスライドと併用の	に準拠し、建設業者の経営
	者		場合、全体スライド又はイ	上最小限度必要な利益まで
	$\mathcal{O}$		ンフレスライド適用期間に	損なわないよう定められた
	負		おける負担はなし)	「1%」を採用。
	担			

再	可能	なし	可能
ス	(全体スライド又はインフ	(部分払いを行った出来形	(基準日設定後に物価水準
ラ	レスライド適用後、12 ヶ月	部分を除いた工期内全ての	(価格水準)の上昇により
イ	経過後に適用可能)	資材を対象に、精算変更契	請負代金額の変動額が残工
ド		約後にスライド額を算出す	事費の1%を超えた場合、そ
		るため、再スライドの必要	の都度適用可能)
		がない)	

#### 2. 請求日及び基準日等について

請求日及び基準日等の定義は、以下のとおりとする。

- (1) 請求日:スライド変更の可能性があるため、発注者又は受注者が請負代金額の変更の協議(以下「スライド協議」という。) を請求した日とする。
- (2) 基準日:請求日とすることを基本とする。

また、請求があった日から起算して、14 日以内で発注者と受注者とが協議して定める日とすることも可とする。

(3) 残工期:基準日以降の工事期間とする。

#### ・請求日について

請求に際しては、残工事の工期が基準日(請求日とすることを基本とする。請求日から 14 日以内の 範囲で定めることも可とする。) から 2 ヶ月以上必要であることに留意すること。

#### ・基準日について

発注者と受注者とが協議して定める基準日は、請求日を基本とするが、これにより難い場合は、請求日から 14 日以内の範囲で定める。

#### 3. スライド協議の請求

発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、その期限は直近の賃金水準の変更から、次の賃金水準の変更がなされるまでとする。

#### ・スライド対象の確認

スライド判定にあたっては、設計変更に伴う変更契約を行った上で、出来高を確認し、変動前と変動後残工事請負代金額により判定することを基本とする。

#### ・スライド協議の請求について

発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面 (別紙様式 1-1 又は 1-2) により行うこととする。

また、基準日設定後に物価水準(価格水準)の上昇により請負代金額の変動額が残工事費の1%を超 えた場合、かつ、残工事の工期が新たな基準日から2ヶ月以上ある場合には、その都度スライド協 議の請求をすることができる。

なお、直近の賃金水準の変更から次の賃金水準の変更の間における発注者又は受注者からのスライ ド協議の請求は、1回を基本とする。

#### ・スライド額協議開始日について

発注者は、受注者の意見を聴いてスライド額協議開始日を定め、請求日から7日以内に受注者に書面(別紙様式2)により通知する。

実施フローについて

別紙1「工事請負契約書第26条第6項に伴う実施フロー」を参照すること。

#### 4. 請負代金額の変更

- (1) 賃金等の変動による請負代金額の変更額(以下「スライド額」という。)は、当該工事に係る変動額のうち請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額とする。
- (2) 増額スライド額については、次式により行う。

S 増=  $[P2-P1-(P1\times1/100)]$ 

この式において、S増、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。

S増:増額スライド額

P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額

P2:変動後(基準日)の賃金等を基礎として算出したP1に相当する額

 $(P = \Sigma (\alpha \times Z), \alpha : 請負比率, Z : 発注課積算額)$ 

(3) 減額スライド額については、次式により行う。

S減=[P2-P1+(P1×1/100)]

この式において、S減、P1及びP2は、それぞれ次の額を表すものとする。

S減:減額スライド額

P1:請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額

P2:変動後(基準日)の賃金等を基礎として算出したP1に相当する額

 $(P = \Sigma (\alpha \times Z), \alpha : 請負比率, Z : 発注課積算額)$ 

(4) スライド額は、労務単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するものではない。

#### ・受注者の負担割合

受注者の負担割合については、契約書第30条の「不可抗力による損害」に準拠し、建設業者の経営上最小限度必要な利益まで損なわないよう定められた「100分の1」としている。

・基準日における特別調査又は見積価格採用単価について

再調査や再見積に多大な労力又は日数を必要とする場合には、当初積算時の類似単価の物価変動率 により算定することができる。ただし、当該材料等の工事費全体に占める割合が大きい場合は別途 考慮する。

#### ・複数回スライドを行う場合について

スライド請求を複数回行う場合におけるスライド額の算出も上記に基づき同様に実施するものとする。なお、その場合基準日における請負代金額には、それまでに実施したスライド額を含むものとする。

#### 5. 残工事量の算定

- (1) 基準日における残工事量を算定するために行う出来形数量の確認は、数量総括表に対応して出来高確認を行うものとすること。
- (2) 現場搬入材料については、認定したものは出来形数量として取り扱うこと。また、下記の材料等についても出来形数量として取り扱うものとする。
  - ・工場製作品については、工場での確認又はミルシート等で在庫確保が証明できる材料は出来形 数量として取り扱う。
  - ・基準日以前に配置済みの現地据付型の建設機械及び仮設材料等(架設用クレーン、仮設鋼材など)も出来形の対象とする。ただし、基準日以降の賃料等については、スライド対象とする。
  - ・契約書にて工事材料契約の完了が確認でき、近隣のストックヤード等で在庫確認が可能な材料 は出来形数量として取り扱う。
- (3) 数量総括表で一式明示した仮設工についても出来形数量の対象とできる。
- (4) 出来形数量の計上方法については、受注者に「工事出来高内訳書」の提出を求め、これに記載された出来形数量を確認することにより計上する。
- (5) 受注者の責めに帰すべき事由により遅延していると認められる工事量は、増額スライドの場合は、出来形部分に含めるものとし、減額スライドの場合は、出来形部分に含めないものとする。
- (6) 基準日までに変更契約を行っていないが先行指示されている設計量については、スライドの対象とすることができる。

#### ・出来形数量等の確認方法について

基準日における工事の出来形数量の確認については、本マニュアル 記 5. に基づき実施することを基本とする。

なお、松江市公共工事の執行にあたっては、広域的な範囲で迅速かつ確実な執行が求められることから、当面、受注者に「工事出来高内訳書」の提出を求め、これにより、数量総括表に対応した出来高を確認できることとする。

#### ・「工事出来高内訳書」による出来高の確認

「工事出来高内訳書」に記載された出来形数量により、数量総括表に対応した出来形数量を確認する。

本通知に基づくスライド請求を複数回行う場合、2回目以降の基準日における出来形数量の確認 方法は、1回目の基準日における確認方法と原則同じ方法によることとする。

#### ・出来形数量等の確認時期について

発注者は、請求日から14日以内に出来高確認を行う。

#### 6. 物価指数

発注者は、積算に使用する単価を用いた変動率を物価指数とすることを基本とする。なお、受注 者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は別途の物価指数を用いることができる。 ・積算に使用する単価について

変動後の価格を算定する際に用いる材料単価等については、発注者が積算に使用している物価資料等の基準日における価格を基礎とする。

・基準日における特別調査又は見積価格採用単価について

再調査や再見積に多大な労力又は日数を必要とする場合には、当初積算時の類似単価の物価変動率により算定することができる。ただし、当該材料等の工事費全体に占める割合が大きい場合は、別途考慮する。

#### 7.変更契約の時期

スライド額に係る契約変更は、精算変更時点で行うことができる。

・精算変更時で行う場合

スライド額に係る契約変更を精算変更時点で行う場合は、スライド基準日における出来形数量 を確認し、残工事量を受発注者間で確認すること。

#### 8. 全体スライド及び単品スライド条項の併用

- (1) 契約書第26条第1項から第4項までに規定する全体スライド条項に基づく請負代金額の変更を実施した後であっても、本運用によるスライドを請求することができる。
- (2) 本運用に基づき請負代金額の変更を実施した後であっても、契約書第26条第5項に規定する単品スライド条項に基づく請負代金額の変更を請求することができる。
- ・契約書第26条第6項に規定するインフレスライド条項は、材料価格を含む物価や賃金等の変動に 伴う価格水準全般の変動について対応するものであることから、単品スライド条項の適用となっ ている材料を含めて、まずインフレスライド条項によるスライド額を算出することが基本となる。 その上で、インフレスライド条項との重複を防止するため、インフレスライド条項の対象とした 数量については、変動前の単価をインフレスライド条項の適用日の単価として単品スライド条項 のスライド額を算出することとなる。
- ・また、インフレスライド条項と単品スライド条項とをそれぞれ単独で考えれば、前者においては 残工事費の1%、後者においては対象工事費の1%、それぞれで受注者の負担が生じることとなる。 両スライドのルールをそのままそれぞれ適用した場合には、受注者にリスクを重複して負担させ ることになり、結果的にリスク負担が過大なものとなる。
- ・このような過大なリスク負担を回避するため、単品スライド条項のみが適用される期間において は当該期間の工事費の 1%を受注者の負担とするが、インフレスライド条項と単品スライド条項 が併用されている期間においては、インフレスライド条項の適用により受注者が負担する残工事 費の 1%をもって既に単品スライド条項に係るリスク負担がなされているとの考え方に基づき、 単品スライド条項に係る 1%分の負担を求めないこととした。
- ・さらに、単品スライド条項に係る対象工事費は基本的には最終的な全体工事費であり、インフレスライド条項と併用した場合の対象工事費はインフレスライド条項に係るスライド額を含む変更 後の総価となる。

#### 【参考】契約書第26条(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変動)

ス ラ

イ

ス ラ イ

イ

フ


V

ラ

イ

1 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12 月を経過した後に日本国内における 賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対 して請負代金額の変更を請求することができる。 2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金 額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条におい て同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代 全 金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 体 1000 分の15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。 3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基 づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わな ド い場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。 4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことが できる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条第3項に 基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。 5 特別の要因により後期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負 単 代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の 品 変更を請求することができる。 F. 6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーショ ン又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者 は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。 7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。 ス ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者 に通知する。 K.

### 工事請負契約書第26条第6項に伴う実施フロー



- ※) 契約書で規定
- ※) 本マニュアルで規定

[受注者からの請求]

○○年○○月○○日

(あ て 先) 松江市上下水道事業管理者 上下水道局長

> 受注者 〇〇建設(株) 代表者名

工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更について(請求)

○○年○○月○○日付けで契約締結した○○○○二事については、賃金等の変動により、工事請負契約書第26条第6項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。

- 1. 請負代金額 ¥
- 2. 工 期
   〇〇年〇〇月〇〇日から

   〇〇年〇〇月〇〇日まで
- 3. 希望基準日 ○○年○○月○○日
- 4. 施工箇所 松江市○○町
- 5. 変更請求概算額 ¥
- 6. 概算残工事請負代金額 ¥ 概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来形部分に相応 する請負代金額を控除した額
- 7. 添付資料 変更請求概算額及び概算残工事請負代金に係る算定資料
- ※今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題はない。

「発注者からの請求]

○○年○○月○○日

(受注者)

様

(発注者) 松江市上下水道事業管理者 上下水道局長

工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更について (請求)

○○年○○月○○日付けで契約締結した○○○○□工事については、賃金等の変動により、工事請負契約書第26条第6項の規定に基づき請負代金額の変更を請求します。

- 1. 請負代金額 ¥
- 2. 工 期
   〇〇年〇〇月〇〇日から

   〇〇年〇〇月〇〇日まで
- 3. 希望基準日 ○○年○○月○○日
- 4. 施工箇所 松江市〇〇町
- 5. 変更請求概算額 ¥
- 6. 概算残工事請負代金額 ¥ 概算残工事請負代金額とは、請負代金額から希望基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額
- 7. 添付資料 変更請求概算額及び概算残工事請負代金に係る算定資料
- ※今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題はない。

○○年○○月○○日

(受注者)

様

(発注者) 松江市上下水道事業管理者 上下水道局長

工事請負契約書第26条第7項に基づく協議の開始の日について(通知)

○○年○○月○○日付け請求のあった標記について、工事請負契約書第26条第7項の規定に基づき、スライド額協議開始日を通知します。

- 1. 工事名 ○○○○□工事
- 2. スライド額協議開始日 ○○年○○月○○日
- ※スライド額協議開始日は、受注者の意見を聴いて、請求日から7日以内に設定する

○○年○○月○○日

(受注者)

様

(発注者) 松江市上下水道事業管理者 上下水道局長

工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更について(協議)

○○年○○月○○日付け請求のあった工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更について、同条第7項の規定に基づき下記のとおり協議します。 なお、異存がなければ、別添承諾書へ記名押印のうえ返送願います。

- 1. 工事名 ○○○○□工事
- 2. スライド変更金額
   (増) ¥

   うち、取引に係わる消費税及び地方消費税の額
   ¥

   基準日
   ○○年○○月○○日

## 承 諾 書

# 工事名 〇〇工事

○○年○○月○○日付けで協議のありました上記工事の工事請負契約書第26条第7項によるスライド協議変更額に異存ありませんので、承諾します。

記

1.	スライド変更金額	(増)	<u>¥</u>
	うち、取引に係わる消費税及び地方消費	税の額	¥
	基準日		○○年○○月○○日

〇〇年〇〇月〇〇日

受注者 住所 氏名

(あ て 先) 松江市上下水道事業管理者 上下水道局長

○○年○○月○○日

(受注者)

様

(発注者) 松江市上下水道事業管理者 上下水道局長

工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更について(協議)

○○年○○月○○日付け請求のあった工事請負契約書第26条第6項に基づく請負代金額の変更について、同条第7項の規定に基づき、下記のとおり協議します。

- 1. 工事名 〇〇〇〇二事
- 2. スライド変更適否 スライドの適用が認められない
- 3. 理 由 スライド額が対象工事費の1%を超えないため

# スライド調書

工 事 名					
請負代金額					円(消費税含まず)
前 貝 八 並 領					円 (消費税含む)
設計書金額					円(消費税含まず)
以 司 音 並 領					円 (消費税含む)
工期	自	年	月	日	
<u>力</u>	至	年	月	日	
基準日		年	月	日	
出来高額					円(税抜き)
残工事額 (P <sub>1</sub> )					円(税抜き)
変更残工事額 (P <sub>2</sub> )					円(税抜き)

#### ※増額スライド用

# ○○○○□工事に係る

# 賃金等の変動に基づく請負代金額計算書

請負代金額	出来高額	P 1	P 2

スライド額(S)=(	P 2	_	P 1	) — P <sub>1</sub>	$\times$ 1/100
=(		_		) —	× 1/100
=		_			
=					

(但し、P<sub>1</sub><P<sub>2</sub>)

P<sub>1</sub>: 請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P<sub>2</sub>: 変動後(基準日)の賃金等を基礎として算出したP<sub>1</sub>に相当する額

スライド額

(税込み) = × 消費税及び地方消費税率

#### ※減額スライド用

# ○○○○□工事に係る

# 賃金等の変動に基づく請負代金額計算書

請負代金額	出来高額	P 1	P 2

スライド額(S)=(	P 2	_	P 1	) — P <sub>1</sub>	$\times$ 1/100
=(		_		) —	× 1/100
=		_			
=					

(但し、P<sub>1</sub>< P<sub>2</sub>)

P1: 請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額 P2: 変動後(基準日)の賃金等を基礎として算出したP1に相当する額

スライド額

(税込み) = × 消費税及び地方消費税率