

標準工事費積算内訳書

◎修繕完了後、直ちに提出して下さい。

部外秘・禁轉載

松江市上下水道局

維持管理課

管路保全係

令和 6 年度

公道部分工事適用

令和 年 月 日 (月) (平日) ・ 休日

修繕 工事 作業日報兼数量集計書

作業時間 9 : 00 ~ 15 : 00
 昼休(有・無)

印

| 品 名 規 格 | | | | 単位 | 単 価 | 数量 | 修正数量 | |
|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------|-----|------|------|------|---|
| ① 使用材料 | VSジョイント(SUS B/N) 100 | | | 個 | | 1.0 | . | |
| | メカベンド45° (SUS B/N) 75 | | | 個 | | 2.0 | . | |
| | メカチーブ(SUS B/N) 100×75 | | | 個 | | 1.0 | . | |
| | HIVP 100 | | | m | | 1.5 | . | |
| | HIVP 75 | | | m | | 1.5 | . | |
| | 埋設表示シート W150 | | | m | | 5.0 | . | |
| | ポリエチレンスリーブ 75 | | | m | | 1.5 | . | |
| | ポリエチレンスリーブ 100 | | | m | | 1.5 | . | |
| | | | | | | | . | |
| | | | | | | | . | |
| | | | | | | | . | |
| | | | | | | | . | |
| | | | | | | | . | |
| | | | | | | | . | |
| ② 支給材料 | | | | | | . | . | |
| | | | | | | . | . | |
| | | | | | | . | . | |
| ③ 労力費 | 配管工労力費 | | 平日 | 時間 | | 12.0 | . | |
| | | | 時間外 | | | . | . | |
| | | | 深夜 | | | . | . | |
| | | | 休日 | | 時間外 | | . | . |
| | 普通作業員労力費 | | 平日 | 時間 | | . | . | |
| | | | 時間外 | | | . | . | |
| | | | 深夜 | | | . | . | |
| | | | 休日 | | 時間外 | | . | . |
| | | 深夜 | | . | . | | | |
| ③ 土木工事費 | 舗装切断工 (15cm迄) | | AS | | m | | 9.00 | . |
| | | | 深夜 | | | | . | . |
| | | | CON | | | 昼 間 | | . |
| | | | 深夜 | | . | . | | |
| | 舗装壊し工 (10cm迄) | | AS | 人力 | 昼 間 | | . | . |
| | | | | | 深夜 | | . | . |
| | | | CON | | 昼 間 | | . | . |
| | | | | | 深夜 | | . | . |
| | | | AS CON | 機械 | 昼 間 | | 5.00 | . |
| | | | | | 深夜 | | . | . |
| | 床掘工 | | 人力掘 | 昼 間 | | 1.50 | . | |
| | | | | 深夜 | | . | . | |
| | | | 機械掘 | 昼 間 | | 3.75 | . | |
| | | | | 深夜 | | . | . | |
| | 残土処理工 | | 人力積込 | 昼 間 | | 1.50 | . | |
| | | | | 深夜 | | . | . | |
| | | | 機械積込 | 昼 間 | | 3.75 | . | |
| | | | | 深夜 | | . | . | |
| | 砂てん充工 | | 人力 | 昼 間 | | | . | |
| | | | | 深夜 | | . | . | |
| 機械 | | | 昼 間 | | 4.00 | . | | |
| | | | 深夜 | | . | . | | |
| 路 盤 工 | | 上 層 t=10cm | 昼 間 | | 6.00 | . | | |
| | | | 深夜 | | . | . | | |
| | | 下 層 t=30cm | 昼 間 | | 2.50 | . | | |
| | | | 深夜 | | . | . | | |
| 仮復旧路面工 (全天候型舗装補修材) | | | 昼 間 | | 5.00 | . | | |
| | | | 深夜 | | . | . | | |
| 建設廃棄物投棄費 | | | 昼 間 | | 0.25 | . | | |
| | | | 深夜 | | . | . | | |
| ⑤ 共通仮設費 | 重機運搬費 | | 昼 間 | 往復 | | 1.00 | . | |
| | | | 深夜 | | | . | . | |
| | 資材機器運搬費 | | 昼 間 | 往復 | | 1.00 | . | |
| | | | 深夜 | | | . | . | |
| | 水 替 工 | | 昼 間 | 時間 | | 3.00 | . | |
| | | | 深夜 | | | . | . | |
| | 夜間照明設備費 | | 夜 間 | 時間 | | . | . | |
| | 保安・安全施設費 | | 昼 間 | 回 | | 1.00 | . | |
| | | | 夜 間 | | | . | . | |
| | 土 留 工 軽量鋼矢板 | | 昼 間 | m | | | . | |
| 夜 間 | | | | | . | . | | |
| ⑥ その他 | 交通整理員 (外注) | | 別紙添付 | 人 | | 3.00 | . | |
| | | | 別紙添付 | | | . | . | |
| | | | 〃 | | | . | . | |
| | | | 〃 | | | . | . | |
| | | | 〃 | | | . | . | |

| 町名 | 詳細 | 担当 |
|----|----|----|
|----|----|----|

| | | | |
|----------|-----------|-----------|-------------------|
| 住宅地図 No. | 配管工 2 名 | 普通作業員 3 名 | 舗装厚 (As・Con) 5 cm |
| P. — — | 重機運転手 1 名 | 交通整理員 3 名 | 砂てん充厚 80 cm |

修繕内容：(漏水) ・ 支障 ・ 鉛管 ・ Box (消火栓 ・ 弁栓)

現状：



復旧：

| | 品 名 規 格 | | 単位 | 単 価 | 数量 | 修正数量 | 鉛管撤去延長 |
|-----------|-------------------------|------|----|-----|----|------|-------------------------|
| ⑦ 本復旧費 | 本復旧舗装厚 5 cm | 昼 間 | ㎡ | | . | . | 邸外 φ × m 残管 有 ・ 無 |
| | | 深 夜 | | | . | . | |
| | 本復旧舗装厚 10cm | 昼 間 | | | . | . | 邸内 φ × m 残管 有 ・ 無 |
| | | 深 夜 | | | . | . | |
| | オーバーレイアスファルト舗装 3.0cm | 昼 間 | | | . | . | 残管 有 ・ 無 |
| | | 深 夜 | | | . | . | |
| | | 別紙添付 | | | . | . | |

1. 平面図、断面図、掘削深度を記入 2. 舗装切断面を赤で記入

3. 平面図に官民境界を記入

| 掘削寸法 (mm) | | | |
|-----------|--------|--|--|
| | 標準 | | |
| W | 2, 000 | | |
| A | 50 | | |
| B | 250 | | |
| C | 800 | | |
| H | 1, 100 | | |
| L | 2, 500 | | |



備考

道路申請(有)・無

工事写真 有・無

No. —