

見 積 参 考 資 料

業 務 名 R6年度 松江市公共下水道事業管路施設点検調査業
務委託

道 川 港 名

業 務 場 所 松江市内一円

記 事

「見積参考資料」、「積算用参考図」は、積算数量及び任意仮設の積算内容を示したもので、これらの資料は「設計図書」とはならない。

総括情報表

事務所名 設計書区分 変更回数 道河川名 適用単価 適用単価地区 単価適用年月日 諸経費体系 設計書名	下水道 実施設計書 当初 0 実施単価 松江C 0-06.05.01(0) 土木 R6 補助 松江市公共下水道事業管路施設点検調査業務委託 当初	
	当 世 代	前 世 代
諸経費工種 前払率 (%) 契約保証区分 市街地補正 消費税率 (%) 前払保証有無	20 下水道工事 (2) 40 01 金銭的保証 13 市街地 (DID補正) 10 01 前払保証有り	

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本作業費						
管路施設			式			
点検・調査工（公共）						
点検工						
地上点検工						
地上点検工 3号マンホール以下、深さ3m以下	109		基			施工 第0-0001号表
管口カメラ点検工	1		式			
管口カメラ点検工 3号マンホール以下、深さ3m以下	30		基			施工 第0-0003号表
マンホール蓋点検工	1		式			

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
マンホール蓋点検工 マンホール蓋										
		1,275		基						施工 第0-0005号表
マンホール蓋点検工（夜間）										
		1		式						
マンホール蓋点検工 マンホール蓋										
		31		基						施工 第0-0006号表
視覚調査工										
マンホール目視調査工										
		1		式						
マンホール目視調査工 3号マンホール以下、深さ6m以下										
		1,129		基						施工 第0-0008号表
マンホール目視調査工 3号マンホール以下、深さ6m以上										
		7		基						施工 第0-0009号表
マンホール目視調査工（夜間）										
		1		式						
マンホール目視調査工 3号マンホール以下、深さ6m以下										
		30		基						施工 第0-0010号表

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
マンホール目視調査工 3号マンホール以下、深さ6m以上										
	1			基						施工 第0-0011号表
本管テレビカメラ調査工										
	1			式						
本管テレビカメラ調査工 直視側視式 管径200mm以上800mm未満 ヒューム管、塩ビ管 (単管長2m以上)										
	311			m						施工 第0-0012号表
本管テレビカメラ調査工 直視側視式 管径200mm以上800mm未満 陶管 (単管長2m未満)										
	2,446			m						施工 第0-0014号表
本管テレビカメラ調査工 直視側視式 管径800mm以上1,500mm未満										
	64			m						施工 第0-0015号表
洗浄工										
管きよ洗浄工										
	1			式						
管きよ洗浄工 本管径800mm未満、マンホール										
	2,757			m						施工 第0-0017号表
管きよ洗浄工 本管径800mm以上、マンホール										
	64			m						施工 第0-0020号表

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設工						
交通管理工						
	1		式			
交通誘導警備員A						
	10		人			
交通誘導警備員B						
	188		人			
交通管理工（夜間）						
	1		式			
交通誘導警備員A						
	3		人			
交通誘導警備員B						
	2		人			
換気工						
	1		式			
マンホール換気工 3号マンホール以下、深さ6m以下						
	63		日			

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
換気工（夜間）	1	式			
マンホール換気工 3号マンホール以下、深さ6m以下	1	日			施工 第0-0023号表
報告書作成工					
報告書作成（点検工）	1	式			
報告書作成工(地上点検工)	109	基			施工 第0-0025号表
報告書作成工(管口カメラ点検工)	30	基			施工 第0-0026号表
報告書作成工(マンホール蓋点検工)	1,306	基			施工 第0-0027号表
報告書作成（視覚調査工）	1	式			
報告書作成工(マンホール目視調査工)	1,167	基			施工 第0-0028号表

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
報告書作成工(本管テレビカメラ調査工) 小中口径 直視側視式 ヒューム管、塩ビ管 (単管長2m以上)		311		m					施工	第0-0029号表
報告書作成工(本管テレビカメラ調査工) 小中口径 直視側視式 陶管 (単管長2m未満)		2,446		m					施工	第0-0030号表
報告書作成工 (本管テレビカメラ調査工) 直視側視式 管径800mm以上1,500mm未満		64		m					施工	第0-0031号表
点検・調査工 (特環)										
点検工										
管口カメラ点検工		1		式						
管口カメラ点検工 3号マンホール以下、深さ3m以下		4		基					施工	第0-0003号表
マンホール蓋点検工		1		式						
マンホール蓋点検工 マンホール蓋		121		基					施工	第0-0005号表

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
交通管理工										
	1			式						
交通誘導警備員A										
	2			人						
交通誘導警備員B										
	14			人						
交通管理工（夜間）										
	1			式						
交通誘導警備員B										
	1			人						
換気工										
	1			式						
マンホール換気工 3号マンホール以下、深さ6m以下										
	4			日						施工 第0-0021号表
換気工（夜間）										
	1			式						
マンホール換気工 3号マンホール以下、深さ6m以下										
	1			日						施工 第0-0023号表

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
報告書作成工						
報告書作成 (点検工)						
	1		式			
報告書作成工(管口カメラ点検工)						
	4		基			施工 第0-0026号表
報告書作成工(マンホール蓋点検工)						
	125		基			施工 第0-0027号表
報告書作成 (視覚調査工)						
	1		式			
報告書作成工(マンホール目視調査工)						
	121		基			施工 第0-0028号表
直接作業費						
			式			
共通仮設費 (率分)						
			1 式			
共通仮設費計						

工事内訳表

	費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
純作業費							
現場管理費				1 式			
作業原価							
一般管理費等				1 式			
作業価格							
消費税及地方 消費税相当額				1 式			
作業費							
作業価格計							
消費税及地方 消費税相当額				1 式			

施工内訳表

施工 第0-0003号表

[名称] 管口カメラ点検工		25	基	当り	
[規格1] 3号マンホール以下、深さ3m以下		[規格2]			
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
調査技師	1	人			
調査技師補	1	人			
調査補助員 外業	1	人			
管口カメラ損料 カメラ方向制御器	6	時間			
ライトバン運転工(3) 1.5L 80kW	1	日			施工 第0-0004号表
合計	25	基			
単位当り	1	基			

施工内訳表

施工 第0-0008号表

頁 C-0020

[名称] マンホール目視調査工	25	基			当り
[規格1] 3号マンホール以下、深さ6m以下			[規格2]		
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
調査技師	1	人			
調査技師補	1	人			
調査補助員 外業	1	人			
ライトバン運転工(2) 1.5L 80kW	1	日			施工 第0-0002号表
合計	25	基			
単位当り	1	基			

施工内訳表

施工 第0-0015号表

[名称] 本管テレビカメラ調査工					280 m 当り
[規格1] 直視側視式 管径800mm以上1,500mm未満			[規格2]		
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
調査技師	1	人			
調査技師補	1	人			
調査助手	1	人			
調査補助員 外業	1	人			
本管テレビカメラ搭載車運転工(3) 直視側視式 大口径管	1	日			施工 第0-0016号表
合計	280	m			
単位当り	1	m			

施工内訳表

施工 第0-0025号表

頁 C-0037

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
[名称] 報告書作成工(地上点検工) [規格1]				80	基 当り
					[規格2]
管理主任技師	0.3	人			
管理技師	1	人			
調査技師	1	人			
調査技師補	1	人			
諸雑費	3	%			
合計	80	基			
単位当り	1	基			

施工内訳表

施工 第0-0028号表

[名称] 報告書作成工(マンホール目視調査工)						50	基	当り
[規格1]			[規格2]					
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備	考		
管理主任技師	0.3	人						
管理技師	1	人						
調査技師	1	人						
調査技師補	1	人						
諸雑費	3	%						
合計	50	基						
単位当り	1	基						

施工内訳表

施工 第0-0029号表

[名称] 報告書作成工(本管テレビカメラ調査工)					560	m	当り
[規格1] 小中口径 直視側視式	[規格2] ヒューム管、塩ビ管(単管長2m以上)						
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備	考	
管理主任技師	0.3	人					
管理技師	1	人					
調査技師	1	人					
調査技師補	1	人					
諸雑費	5	%					
合計	560	m					
単位当り	1	m					

施工内訳表

施工 第0-0030号表

[名称] 報告書作成工(本管テレビカメラ調査工)						300	m	当り
[規格1] 小中口径 直視側視式			[規格2] 陶管 (単管長2m未満)					
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備	考		
管理主任技師	0.3	人						
管理技師	1	人						
調査技師	1	人						
調査技師補	1	人						
諸雑費	5	%						
合計	300	m						
単位当り	1	m						

施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号表

頁 C-0043

[名 称] 報告書作成工 (本管テレビカメラ調査工)					560	m	当り
[規格1] 直視側視式 管径800mm以上1,500mm未満			[規格2]				
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備	考	
管理主任技師	0.3	人					
管理技師	1	人					
調査技師	1	人					
調査技師補	1	人					
諸雑費	5	%					
合計	560	m					
単位当り	1	m					