

総括情報表

事務所名 設計書区分 変更回数 道河川名 適用単価 適用単価地区 単価適用年月日	下水道 実施設計書 当初 0 実施単価 松江 A 0-07.04.01(0)			
諸経費体系 設計書名	土木 R7年度 公共下水道公共樹設置業務委託 適用単価070401			
	当 世 代	前 世 代		
諸経費工種 前払率（％） 契約保証区分 市街地補正 消費税率（％） 前払保証有無	20 下水道工事（ 2 ） 03 補正なし 12 一般交通影響有り（ 2 ） 10 02 前払保証無し			

工事内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費							
管路							
				式			
管きょ工（開削）							
管路土工							
管路掘削							
機械掘削工(バックホウ) バックホウ山積0.28m3							
		15		m3			
管路埋戻							
機械投入埋戻工(バックホウ) バックホウ山積0.28m3							
		10		m3			
発生土処理							

工事内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土運搬工(4t積級,機械積込み) L=15.8km DID有						
	15	m3				
処分費等(直工分)						
建設発生土受入料金 搬入土単価 (有)コタニ想定						
	18	m 3				
埋戻土運搬						
埋戻土運搬工(4t積級,機械積込み) L=7.8km DID有						
	11	m3				
購入土 採土場渡し 積込費用含む 狩野運送㈱想定						
	11	m 3				
管布設工						
硬質塩化ビニル管						
硬質塩化ビニル管布設工 呼び径 150mm						
	9	m				

工事内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
伸縮可とう継手（管）										
マンホール用可とう継手 150 塩ビ管用										
	3			個						
管基礎工										
砂基礎										
砂基礎工（機械施工）										
	3			m3						
路盤用置換砂										
	3			m3						
管路土留工										
軽量鋼矢板土留										
軽量鋼矢板建込工（両側分）										
	9			m						

工事内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板引抜工(両側分)						
	9	m				
鋼矢板軽量型賃料 2回使用 供用日数2日						
	1	t				
支保材設置・撤去工 1 段 掘削深2.0m以下 軽量金属腹起し：ねじ式パイプサポート						
	9	m				
支保材賃料・損料 1 段 2.0m以下 供用 2日 1回当り使用延長 5m						
	1	式				
開削水替工						
開削水替						
ポンプ運転工						
	1	日				
据付・撤去工						
	1	現場				
マンホール工						

工事内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
組立マンホール工						
組立0号マンホール						
組立0号マンホール 0号(内径750mm),楕円 深さ2m以下	1		箇所			
マンホール鉄蓋 T-14用、内径600、カギ有り	1		枚			
組立マンホ-ル調整金具 調整高 25mmまで	1		組			
マンホール調整用モルタル 超早強・無収縮	1		袋			
組立マンホ-ル調整リング 600×50	1		個			
組立マンホ-ル0号(斜壁) 600/750×300	1		個			
組立マンホ-ル0号(躯体ブロック) 750×1200	1		個			

工事内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
組立マンホ - ル0号 (底版) 9 6 0 × 1 3 0						
	1		個			
組立マンホ - ル0号 (削孔) 1 5 0 用						
	1		箇所			
底部工 (組立式) (組立0号マンホール)						
	1		箇所			
組立1号マンホール						
組立マンホ - ル1号 (削孔) 1 5 0 用						
	1		箇所			
小型マンホール工						
小型マンホール						
小型マンホール工 (塩化ビニル製) マンホール径300mm 起点および中間形式 深さ2m以下 本管径150mm ~ 200mm						
	1		箇所			
蓋設置工 (鋳鉄製防護蓋)						
	1		箇所			

工事内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋳鉄製防護蓋（小型マンホール） 300 標準型（T-14）						
	1		組			
硬質塩化ビニル製内蓋 300						
	1		枚			
ゴム輪受口自在継手（SRFS） SRFS - 150						
	1		本			
取付管およびます工						
管路土工						
管路掘削						
機械掘削工(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3						
	5		m3			
管路埋戻						
機械投入埋戻工(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3						
	2		m3			

工事内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
発生土処理						
発生土運搬工(4t積級,2t積級,機械積込み) L=15.8km DID有	5	m3				
処分費等(直工分)						
建設発生土受入料金 搬入土単価 (有)コタニ想定	6	m 3				
埋戻土運搬						
埋戻土運搬工(2t積級,機械積込み) L=7.8km DID有	3	m3				
購入土 採土場渡し 積込費用含む 狩野運送(株)想定	3	m 3				
ます設置工						
ます						

工事内訳表

頁0-0010

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
まず設置工（塩化ビニル製） まず径 200mm						
	1		箇所			
取付管布設工						
取付管						
取付管布設および支管取付工 管径 100mm						
	1		箇所			
取付管用可とう継手 200×100塩ビ管用						
	1		個			
塩ビ管用90°支管（90SVR） 200-100用						
	1		本			
管路土留工						
軽量鋼矢板土留						
軽量鋼矢板建込工(両側分)						
	4		m			

工事内訳表

頁0-0011

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽量鋼矢板引抜工(両側分)						
	4	m				
鋼矢板軽量型賃料 2回使用 供用日数2日						
	1	t				
支保材設置・撤去工 1 段 掘削深2.0m以下 軽量金属腹起し：ねじ式パイプサポート						
	4	m				
支保材賃料・損料 1 段 2.0m以下 供用 2日 1回当り使用延長 5m						
	1	式				
管基礎工						
砂基礎						
砂基礎工(機械施工)						
	1	m3				
路盤用置換砂						
	1	m3				
開削水替工						

工事内訳表

頁0-0012

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
開削水替						
ポンプ運転工						
	1		日			
据付・撤去工						
	1		現場			
付帯工						
舗装撤去工						
舗装版切断						
舗装版切断 アスファルト舗装版 厚15cm以下	40		m			
舗装版切断（小規模施工） As t=20cm以下 昼間（最低保障1回当り）	2		回			
舗装版破碎						

工事内訳表

頁0-0013

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	14	m2				
舗装版破碎積込(小規模土工)	6	m2				
殻運搬処理						
殻運搬 舗装版破碎 DID区間有り 運搬距離10.5km以下(6.0km超)	1	m3				
殻運搬 小規模土工 ダンプトラック2t積	0.3	m3				
処分費等(直工分)						
アスファルト塊処分費 再生アスファルト骨材用 島根宇部アスファルト合材(株)想定	2	t				
管路土工						
管路掘削						

工事内訳表

頁0-0014

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械掘削工(バックホウ) バックホウ山積0.28m3						
	0.1	m3				
機械掘削工(小型バックホウ) バックホウ山積0.13m3						
	0.1	m3				
発生土処理						
発生土運搬工(4t積級,機械積込み) L=15.8km DID有						
	0.1	m3				
発生土運搬工(2t積級,機械積込み) L=15.8km DID有						
	0.1	m3				
処分費等(直工分)						
建設発生土受入料金 搬入土単価 (有)コタニ想定						
	0.2	m 3				
舗装仮復旧工						
下層路盤(下水道)						

工事内訳表

頁0-0015

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚300mm 2層施工 RC-40						
	17		m2			
上層路盤(下水道)						
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚120mm 1層施工 M-30						
	17		m2			
表層(下水道)						
表層(歩道部) 平均幅員1.4m未満 1層当り平均仕上厚30mm						
	9		m2			
路面仮復旧工(小規模施工) 常温合材						
	3		m ²			
舗装復旧工						
表層(下水道)						
表層(車道・路肩部) 平均幅員1.4m以上3.0m以下 1層当り平均仕上厚50mm						
	14		m2			

工事内訳表

頁0-0016

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	表層（小規模施工） 人力 密粒度アスコン t=50mm										
		6		m ²							
区画線工											
溶融式区画線											
区画線工（小規模施工） 溶融式 実線 白W=150mm											
		12		m							
仮設工（下水道）											
交通管理工											
交通誘導警備員											
交通誘導警備員B											
		12		人							
直接工事費											
				式							

工事内訳表

頁0-0017

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
運搬費							
				1 式			
仮設材運搬費							
				式			
	仮設材等(鋼矢板,H鋼,覆工板,敷鉄板等)運搬 運搬距離 10km 製品長 12m以内						
		2		式			
技術管理費							
				1 式			
品質証明費							
				式			
	管内ビデオカメラ撮影 塩ビ管 最低保障						
		1		式			
共通仮設費 (率分)							
				1 式			
共通仮設費計							
純工事費							

工事内訳表

頁0-0018

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費							
				1 式			
工事原価							
一般管理費等							
				1 式			
工事価格							
消費税及地方 消費税相当額							
				1 式			
工事費							
工事価格計							
消費税及地方 消費税相当額							
				1 式			
工事費計							