

見 積 参 考 資 料

業 務 名 R7年度 松江市公共下水道事業管路施設点検調査業
務委託

道 川 港 名

業 務 場 所 松江市内一円

記 事

「見積参考資料」、「積算用参考図」は、積算数量及び任意仮設の積算内容を示したもので、これらの資料は「設計図書」とはならない。

総括情報表

事務所名 設計書区分 変更回数 道河川名 適用単価 適用単価地区 単価適用年月日 諸経費体系 設計書名	下水道 実施設計書 当初 0 実施単価 松江C 0-07. 04. 01 (0) 土木 R7 補助 松江市公共下水道事業管路施設点検調査業務委託 当初			
	当 世 代	前 世 代		
諸経費工種 前払率 (%) 契約保証区分 市街地補正 消費税率 (%) 前払保証有無	20 下水道工事 (2) 30 03 補正なし 13 市街地 (DID補正) 10 01 前払保証有り			

工事内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本作業費											
管路施設											
					式						
点検・調査工											
点検工											
地上点検工											
地上点検工 3号マンホール以下、深さ3m以下										施工 第0-0001号表	
			1		式						
地上点検工 3号マンホール以下、深さ3m以下										施工 第0-0003号表	
			59		基						
地上点検工（夜間）											
管口カメラ点検工											
			1		式						

工事内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	管口カメラ点検工 3号マンホール以下、深さ3m以下									施工	第0-0005号表
			46		基						
マンホール蓋点検工											
			1		式						
マンホール蓋点検工 マンホール蓋										施工	第0-0007号表
			1,215		基						
マンホール蓋点検工（夜間）											
			1		式						
マンホール蓋点検工 マンホール蓋										施工	第0-0008号表
			8		基						
視覚調査工											
			1		式						
マンホール目視調査工											
			1		式						
マンホール目視調査工 3号マンホール以下、深さ6m以下										施工	第0-0009号表
			1,092		基						
マンホール目視調査工 3号マンホール以下、深さ6m以上										施工	第0-0010号表
			18		基						

工事内訳表

頁 0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
マンホール目視調査工（夜間）							
		1	式				
マンホール目視調査工 3号マンホール以下、深さ6m以下							施工 第0-0011号表
		3	基				
本管テレビカメラ調査工							
		1	式				
本管テレビカメラ調査工 直視側視式 管径200mm以上800mm未満 ヒューム管、塩ビ管（単管長2m以上）							施工 第0-0012号表
		105	m				
本管テレビカメラ調査工 直視側視式 管径200mm以上800mm未満 陶管（単管長2m未満）							施工 第0-0014号表
		1,408	m				
本管テレビカメラ調査工（夜間）							
		1	式				
本管テレビカメラ調査工 直視側視式 管径200mm以上800mm未満 ヒューム管、塩ビ管（単管長2m以上）							施工 第0-0015号表
		6	m				
本管テレビカメラ調査工 直視側視式 管径200mm以上800mm未満 陶管（単管長2m未満）							施工 第0-0017号表
		14	m				
洗浄工							

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
管きょ洗浄工										
		1		式						
管きょ洗浄工 本管径800mm未満、マンホール										
		1,513		m					施工	第0-0018号表
管きょ洗浄工（夜間）										
		1		式						
管きょ洗浄工 本管径800mm未満、マンホール										
		20		m					施工	第0-0021号表
仮設工										
交通管理工										
		1		式						
交通誘導警備員A										
		3		人						
交通誘導警備員B										
		173		人						
交通管理工（夜間）										
		1		式						

工事内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	交通誘導警備員A										
			1		人						
換気工											
			1		式						
	マンホール換気工 3号マンホール以下、深さ6m以下									施工	第0-0024号表
			55		日						
報告書作成工											
報告書作成（点検工）											
			1		式						
報告書作成工(地上点検工)										施工	第0-0026号表
			64		基						
報告書作成工(管口カメラ点検工)										施工	第0-0027号表
			46		基						
報告書作成工(マンホール蓋点検工)										施工	第0-0028号表
			1,223		基						
報告書作成（視覚調査工）											
			1		式						

工事内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
	報告書作成工(マンホール目視調査工)									施工	第0-0029号表
			1,113		基						
	報告書作成工(本管テレビカメラ調査工) 小中口径 直視側視式 ヒューム管、塩ビ管 (単管長2m以上)									施工	第0-0030号表
			111		m						
	報告書作成工(本管テレビカメラ調査工) 小中口径 直視側視式 陶管 (単管長2m未満)									施工	第0-0031号表
			1,422		m						
直接作業費											
					式						
共通仮設費 (率分)											
					1 式						
共通仮設費計											
純作業費											
現場管理費											
					1 式						
作業原価											

工事内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
一般管理費等											
					1 式						
作業価格											
消費税及地方 消費税相当額											
					1 式						
作業費											
作業価格計											
消費税及地方 消費税相当額											
					1 式						
作業費計											

施工内訳表

施工 第0-0002号表

頁 0-0010

[illegible]

施工内訳表

施工 第0-0004号表

頁 0-0012

[illegible]

施 工 内 訳 表

施工 第0-0005号表

頁 C-0013

[名 称] 管口カメラ点検工					
[規格 1] 3号マンホール以下、深さ3m以下					
[規格 2]					
25 基 当り					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
調査技師	1	人			
調査技師補	1	人			
調査補助員 外業	1	人			
管口カメラ損料 カメラ方向制御器	6	時間			
ライトバン運転工(3) 1.5L 80kW	1	日			施工 第0-0006号表
合計	25	基			
単位当り	1	基			

施工内訳表

施工 第0-0006号表

頁 C-0014

[illegible]

施工内訳表

施工 第0-0007号表

頁 0-0015

[illegible]

施工内訳表

施工 第0-0008号表

頁 0-0016

[illegible]

施工内訳表

施工 第0-0012号表

頁 0-0020

[illegible]

施工内訳表

施工 第0-0013号表

頁 0-0021

[illegible]

施工内訳表

施工 第0-0014号表

頁 0-0022

[illegible]

施工内訳表

施工 第0-0016号表

頁 0-0024

[illegible]

施工内訳表

施工 第0-0017号表

頁 0-0025

[illegible]

施工内訳表

施工 第0-0018号表

頁 0-0026

[illegible]

施工内訳表

施工 第0-0020号表

頁 0-0028

[illegible]

施工内訳表

施工 第0-0021号表

頁 0-0029

[illegible]

施工内訳表

施工 第0-0023号表

頁 0-0031

[illegible]

施工内訳表

施工 第0-0024号表

頁 0-0032

[illegible]

施工内訳表

施工 第0-0025号表

頁 0-0033

[illegible]

施 工 内 訳 表

施工 第0-0026号表

頁 C-0034

[名 称] 報告書作成工(地上点検工)			[規格 1]			[規格 2]			80	基	当り
名 称 ・ 規 格 な ど			数 量	単 位	単 価	金 額	備 考				
管理主任技師			0.3	人							
管理技師			1	人							
調査技師			1	人							
調査技師補			1	人							
諸雑費			3	%							
合計			80	基							
単位当り			1	基							

施 工 内 訳 表

施工 第0-0027号表

頁 C-0035

[名 称] 報告書作成工(管ロカメラ点検工)			50			基 当り	
[規格 1]			[規格 2]				
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
管理主任技師	0.3	人					
管理技師	1	人					
調査技師	1	人					
調査技師補	1	人					
諸雑費	3	%					
合計	50	基					
単位当り	1	基					

施 工 内 訳 表

施工 第0-0029号表

頁 C-0037

[名 称] 報告書作成工(マンホール目視調査工)			[規格 2]			50	基	当り
[規格 1]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
管理主任技師	0.3	人						
管理技師	1	人						
調査技師	1	人						
調査技師補	1	人						
諸雑費	3	%						
合計	50	基						
単位当り	1	基						

施 工 内 訳 表

施工 第0-0030号表

[名 称] 報告書作成工(本管テレビカメラ調査工)					
[規格1] 小中口径 直視側視式					
[規格2] ヒューム管、塩ビ管（単管長2m以上）					
560 m 当り					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管理主任技師	0.3	人			
管理技師	1	人			
調査技師	1	人			
調査技師補	1	人			
諸雑費	5	%			
合計	560	m			
単位当り	1	m			

施 工 内 訳 表

施工 第0-0031号表

頁 C - 0039

[名 称] 報告書作成工(本管テレビカメラ調査工)					
[規格1] 小中口径 直視側視式					
[規格2] 陶管 (単管長2m未満)					
300 m 当り					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
管理主任技師	0.3	人			
管理技師	1	人			
調査技師	1	人			
調査技師補	1	人			
諸雑費	5	%			
合計	300	m			
単位当り	1	m			